

Dämmkleber FW

Colle FW pour les plaques isolantes de façade alsecco sur divers panneaux secs

Domaines d'utilisation	Colle destinée à la fixation de panneaux isolants de façade, en polystyrène ou en laine minérale, sur panneaux dérivés du bois à liant organique selon la norme all. DIN 68763, 68705-3 et 68754-1, et panneaux de fibrociment, de plâtre et panneaux de particules pressés à plat homologués	
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grande puissance de collage ■ Très bonne tenue 	
Caractéristiques techniques	Liant	Copolymère acrylate en dispersion
	Poids spécifique	Env. 1,65 g/cm ³
Etapes de mise en œuvre	Travaux de préparation	<ul style="list-style-type: none"> - Les panneaux doivent être plans et sans déport, la colle ne permettant une égalisation du niveau que dans une très faible mesure. - Ils doivent par ailleurs être secs, porteurs et exempts de poussière et de substances polluantes. En cas de doute, faire un test afin de contrôler l'adhérence.
	Préparation du support	Non nécessaire pour les supports mentionnés au point "Domaines d'utilisation".
	Préparation	<p>Prête à l'emploi</p> <p>Brasser avec un fouet électrique et le cas échéant ajuster avec une petite quantité d'eau pour obtenir une consistance adaptée à la mise en œuvre</p>
	Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> - Appliquer la colle sur la plaque isolante en un lit peigné. - Les joints des plaques doit rester exempts de colle. - Immédiatement après application de la colle, mettre en place la plaque isolante sur le support et battre.
	Consommation	<p>Env. 2,0 kg/m²</p> <p>Déterminer la consommation exacte par une surface échantillon sur site.</p> <p>Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les fiches techniques des produits utilisés et les normes et réglementations nationales en vigueur à la date d'exécution des travaux.</p>
Conditions climatiques	Pendant la mise en œuvre et le séchage, la température doit rester > +5°C.	

	Durée de séchage	Env. 72 heures En fonction de la capacité d'absorption des panneaux, de la quantité de colle appliquée et des conditions ambiantes. Les travaux suivants peuvent intervenir plus tôt si les plaques sont également fixées mécaniquement.
	Nettoyage des outils	A l'eau, aussitôt après utilisation
Livraison	Conditionnement	Seau PP : 25 kg net
	Couleur	Blanc naturel
Informations	Transport	Marchandise non dangereuse
	Tenue en stock	Minimum 1 an, au frais et à l'abri du gel, en emballage d'origine fermé
	Sécurité	Fiche de Données de Sécurité CE disponible sur simple demande.